

| Sadzby DPH |     |
|------------|-----|
| A          | B   |
| 20%        | 20% |

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce

| Názov objektu                             | ZRN       | VRN % | HZS  | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena      |
|-------------------------------------------|-----------|-------|------|------------|--------------|-----------|
| SO 01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "A" | 26 738.69 | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 26 738.69 |
| SO 01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "B" | 12 391.04 | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 12 391.04 |
| Celkom bez DPH                            | 39 129.73 | 0.00  | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 39 129.73 |
| DPH 20% z                                 | 39 129.73 |       |      |            |              | 7 825.95  |
| DPH 20% z                                 | 0.00      |       |      |            |              | 0.00      |
| Celkom v EUR                              |           |       |      |            |              | 46 955.68 |

## Krycí list rozpočtu

|                                                  |                       |              |                |            |                          |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| Stavba Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce     |                       |              |                |            |                          |                           |
| Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "A" |                       |              |                | Miesto:    |                          |                           |
|                                                  |                       |              |                | Ks:        |                          |                           |
| Zákazka:                                         |                       | Spracoval:   |                |            |                          |                           |
| Odberateľ: Obec Janovce                          |                       |              |                |            |                          |                           |
| IČO:                                             |                       | DIČ:         |                |            |                          |                           |
| Projektant:                                      |                       |              |                |            |                          |                           |
| IČO:                                             |                       | DIČ:         |                |            |                          |                           |
| Dodávateľ: JK MET s.r.o.                         |                       |              |                |            |                          |                           |
| IČO:                                             |                       | 47596473     |                | DIČ:       |                          |                           |
|                                                  |                       |              |                | 2024004147 |                          |                           |
|                                                  |                       |              |                |            |                          |                           |
|                                                  |                       |              |                |            |                          |                           |
|                                                  |                       |              |                |            |                          |                           |
| A                                                | ZRN                   | Montáž       | Materiál       | ZRN spolu  | B    Ďalšie náklady      |                           |
| 1                                                | HSV                   | 18 659.47    | 8 079.23       | 26 738.69  | 6    Ostatné náklady     |                           |
| 2                                                | PSV                   |              |                |            | 7    Kompietačná činnosť |                           |
| 3                                                | MONT                  |              |                |            | 8    HZS                 |                           |
| 4                                                | VRN                   |              |                |            | 9                        |                           |
| 5                                                | Spolu                 |              |                | 26 738.69  | 10   Spolu               |                           |
| C   VRN                                          |                       |              |                |            | D   VRN                  |                           |
| 11                                               | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] |                | 0.00       | 16                       | Sťažené podmienky dopravy |
| 12                                               | Sťažené výrobné podm  | 0% z [H+P]   |                | 0.00       | 17                       | Horské oblasti            |
| 13                                               | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] |                | 0.00       | 18                       | Mimostavenisková doprava  |
| 14                                               |                       |              |                |            | 19                       |                           |
| 15                                               |                       |              |                |            | 20                       | Spolu                     |
| Projektant,rozpočtár                             |                       |              |                |            | E   Celkové náklady      |                           |
|                                                  |                       |              |                |            | 21                       | Súčet riadkov 5,10,15,20  |
|                                                  |                       |              |                |            | 22                       | DPH 20% z                 |
|                                                  |                       |              |                |            | 23                       | DPH 20% z                 |
|                                                  |                       |              |                |            | 24                       | Spolu v EUR               |
|                                                  |                       |              |                |            | F                        |                           |
| Odberateľ                                        |                       |              | 26   Dodávateľ |            |                          |                           |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Odberateľ: Obec Janovce                          | Spracoval: Jozef Kmec |
| Projektant:                                      | Ks:                   |
| Dodávateľ: JK MET s.r.o.                         | Dátum: 3/4/2021       |
| Stavba Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce     |                       |
| Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "A" |                       |

### Prenhľad rozpočtových nákladov

|                 | Oddiel | Montáž    | Materiál | Spolu     |
|-----------------|--------|-----------|----------|-----------|
| Práce HSV       |        |           |          |           |
| ZEMNÉ PRÁCE     |        | 142.67    | 0.00     | 142.67    |
| SPEVNENÉ PLOCHY |        | 5 313.07  | 5 969.53 | 11 282.59 |
| OSTATNÉ PRÁCE   |        | 12 793.57 | 2 109.70 | 14 903.27 |
| PRESUNY HMÔT    |        | 410.16    | 0.00     | 410.16    |
| Práce HSV       |        | 18 659.47 | 8 079.23 | 26 738.69 |
| Celkom v EUR    |        | 18 659.47 | 8 079.23 | 26 738.69 |

Rozpočet Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce / SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "A"

| Odberteľ: Obec Janovce                           |             |                                                                                                                                    | Spracoval: Jozef Kmeo |          |          |          |             |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|
| Projektant:                                      |             |                                                                                                                                    | Ks:                   |          |          |          |             |
| Dodávateľ: JK MET s.r.o.                         |             |                                                                                                                                    | Dátum: 3/4/2021       |          |          |          |             |
| Zákazka Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce    |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "A" |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| Prehľad rozpočtových nákladov                    |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| Cenník                                           | Kód položky | Názov                                                                                                                              | Mj                    | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom |
|                                                  |             | Práce HSV                                                                                                                          |                       |          |          |          |             |
| 1                                                |             | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                        |                       |          |          |          |             |
| 221/B 1                                          | 113107211   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t                                         | m2                    | 264.200  | 0.54     |          | 142.67      |
| 1                                                |             | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                        |                       |          | 142.67   | 0.00     | 142.67      |
|                                                  |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| 5                                                |             | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
|                                                  |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| 221/A 1                                          | 564201111   | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm (ukladacia vrstva - Chodník) | m2                    | 264.200  | 1.18     |          | 311.76      |
| 221/A 1                                          | 596911212   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                                                      | m2                    | 264.200  | 16.35    |          | 4 319.67    |
| 221/A 1                                          | 596912189   | Príplatok za špárovanie zámkovej dlažby                                                                                            | m2                    | 264.200  | 2.58     | 0.09     | 705.41      |
| S/S70                                            | 5921953997  | Dlažba betonová 100x200 mm hr.60 mm (sivá)                                                                                         | m2                    | 250.877  |          | 21.50    | 5 393.86    |
| S/S70                                            | 5921953997  | Dlažba betonová 100x200 mm hr.60 mm červená                                                                                        | m2                    | 26.533   |          | 20.80    | 551.89      |
| 5                                                |             | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                    |                       |          | 5 313.07 | 5 969.53 | 11 282.59   |
|                                                  |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| 9                                                |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                                      |                       |          |          |          |             |
|                                                  |             |                                                                                                                                    |                       |          |          |          |             |
| S/S70                                            | 592174600   | Obrubník betónový cestný ABO 2-15 100x15x25 cm                                                                                     | kus                   | 176.883  |          | 7.95     | 1 406.22    |
| S/S70                                            | 592174686   | Obrubník betónový parkový ABO 4-8 100x8x20 cm                                                                                      | kus                   | 182.721  |          | 3.85     | 703.48      |
| 221/B 1                                          | 113206111   | Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t (chodník)                          | m                     | 168.460  | 2.20     |          | 370.61      |
| 221/B 1                                          | 113204111   | Výhranie obrúb s vybúraním lôžka, parkových, -0,04000t (chodník)                                                                   | m                     | 174.020  | 1.30     |          | 226.23      |
| 221/B 1                                          | 113106611   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov -0,15400 t (chodník)                                                                   | m2                    | 264.200  | 3.70     |          | 977.54      |

| Genník  | Kód položky | Názov                                                                                            | Mj | Množstvo | Montáž    | Materiál | Cena celkom |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------------|
| 221/B 1 | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                  | t  | 100.060  | 4.20      |          | 420.25      |
| 221/B 1 | 979084212   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m      | t  | 100.060  | 9.84      |          | 984.59      |
| 221/B 1 | 979084219   | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                    | t  | 100.060  | 1.09      |          | 109.07      |
| 221/B 1 | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t  | 100.060  | 22.80     |          | 2 281.37    |
| 221/B 1 | 979087214   | Poplatok za skladovanie sutí (nebezpečný odpad)                                                  | t  | 100.060  | 42.50     |          | 4 252.55    |
| 221/A 1 | 917762111   | Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                 | m  | 342.480  | 9.26      |          | 3 171.36    |
| 9       |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                    |    |          | 12 793.57 | 2 109.70 | 14 903.27   |
| 99      |             | PRESUNY HMÔT                                                                                     |    |          |           |          |             |
| 221/A 1 | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu    | t  | 154.778  | 2.65      |          | 410.16      |
| 99      |             | PRESUNY HMÔT                                                                                     |    |          | 410.16    | 0.00     | 410.16      |
|         |             | Práce HSV                                                                                        |    |          | 18 659.47 | 8 079.23 | 26 738.69   |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                     |    |          | 18 659.47 | 8 079.23 | 26 738.69   |

# Krycí list rozpočtu

|                                                  |                       |              |                 |              |                           |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Stavba Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce     |                       |              |                 |              |                           |                          |
| Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "B" |                       |              |                 | Miesto:      |                           |                          |
|                                                  |                       |              |                 | Ks:          |                           |                          |
| Zákazka:                                         |                       | Spracoval:   |                 | Dňa          |                           |                          |
| Odberateľ: Obec Janovce                          |                       |              |                 |              |                           |                          |
| IČO:                                             |                       |              | DIČ:            |              |                           |                          |
| Projektant:                                      |                       |              |                 |              |                           |                          |
| IČO:                                             |                       |              | DIČ:            |              |                           |                          |
| Dodávateľ: JK MET s.r.o.                         |                       |              |                 |              |                           |                          |
| IČO: 47596473                                    |                       |              | DIČ: 2024004147 |              |                           |                          |
|                                                  |                       |              |                 |              |                           |                          |
|                                                  |                       |              |                 |              |                           |                          |
|                                                  |                       |              |                 |              |                           |                          |
| A                                                | ZRN                   | Montáž       | Materiál        | ZRN spolu    | B                         | Ďalšie náklady           |
| 1                                                | HSV                   | 8 669.88     | 3 721.16        | 12 391.04    | 6                         | Ostatné náklady 0.00     |
| 2                                                | PSV                   |              |                 |              | 7                         | Kompletačná činnosť 0.00 |
| 3                                                | MONT                  |              |                 |              | 8                         | HZS 0.00                 |
| 4                                                | VRN                   |              |                 |              | 9                         |                          |
| 5                                                | Spolu                 |              |                 | 12 391.04    | 10                        | Spolu 0.00               |
| C                                                | VRN                   |              |                 | D            | VRN                       |                          |
| 11                                               | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | 0.00            | 16           | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0.00        |
| 12                                               | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P]   | 0.00            | 17           | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] 0.00        |
| 13                                               | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] | 0.00            | 18           | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P] 0.00          |
| 14                                               |                       |              |                 | 19           |                           |                          |
| 15                                               |                       |              |                 | 20           | Spolu                     | 0.00                     |
| Projektant,rozpočtár                             |                       |              |                 | E            | Celkové náklady           |                          |
|                                                  |                       |              |                 | 21           | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 12 391.04                |
|                                                  |                       |              |                 | 22           | DPH 20% z 12 391.04       | 2 478.21                 |
|                                                  |                       |              |                 | 23           | DPH 20% z 0.00            | 0.00                     |
|                                                  |                       |              |                 | 24           | Spolu v EUR               | 14 869.25                |
|                                                  |                       |              |                 | F            |                           |                          |
| Odberateľ                                        |                       |              |                 | 26 Dodávateľ |                           |                          |
|                                                  |                       |              |                 |              |                           |                          |

Odberateľ: Obec Janovce

Projektant:

Dodávateľ: ...

Stavba Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce  
Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "B"

Spracoval:

Ks:

Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel           | Montáž   | Material | Spolu     |
|------------------|----------|----------|-----------|
| Práce HSV        |          |          |           |
| ZEMNÉ PRÁCE      | 64.70    | 0.00     | 64.70     |
| SPEVNNENÉ PLOCHY | 2 409.38 | 2 695.62 | 5 105.00  |
| OSTATNÉ PRÁCE    | 6 005.02 | 1 025.54 | 7 030.56  |
| PRESUNY HMŔT     | 190.78   | 0.00     | 190.78    |
| Práce HSV        | 8 669.88 | 3 721.16 | 12 391.04 |
| Celkom v EUR     | 8 669.88 | 3 721.16 | 12 391.04 |

# Rozpočet Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce / SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "B"

Odberteľ: Obec Janovce

Projektant:

Dodávateľ: JK MET s.r.o.

Zákazka Rekonštrukcia chodníka v obci Janovce

Objekt SO.01 - Rekonštrukcia chodníka - Časť "B"

Spracoval: Jozef Kmeč

Ks:

Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                              | Mj  | Množstvo | Montáž   | Matériál | Cena celkom |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-------------|
|         |             | Práce HSV                                                                                                                          |     |          |          |          |             |
| 1       |             | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                        |     |          |          |          |             |
| 221/B 1 | 113107211   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t                                         | m2  | 119.810  | 0.54     |          | 64.70       |
| 1       |             | ZEMNÉ PRÁCE                                                                                                                        |     |          | 64.70    | 0.00     | 64.70       |
| 5       |             | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                    |     |          |          |          |             |
|         |             | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.30 mm (ukladacia vrstva - Chodník) | m2  | 119.810  | 1.18     |          | 141.38      |
| 221/A 1 | 596911212   | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2                                                                                      | m2  | 119.810  | 16.35    |          | 1 958.89    |
| 221/A 1 | 596912189   | Priprátok za špárovanie zámkovej dlažby                                                                                            | m2  | 119.810  | 2.58     |          | 309.11      |
| S/Š70   | 5921953997  | Dlažba betonová 100x200 mm hr.60 mm (sivá)                                                                                         | m2  | 112.823  |          | 21.50    | 2 425.68    |
| S/Š70   | 5921953997  | Dlažba betonová 100x200 mm hr.60 mm červená                                                                                        | m2  | 12.978   |          | 20.80    | 269.94      |
| 5       |             | SPEVNENÉ PLOCHY                                                                                                                    |     |          | 2 409.38 | 2 695.62 | 5 105.00    |
| 9       |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                                      |     |          |          |          |             |
| S/Š70   | 592174600   | Obrubník betónový cestný ABO 2-15 100x15x25 cm                                                                                     | kus | 86.520   |          | 7.95     | 687.83      |
| S/Š70   | 592174686   | Obrubník betónový parkový ABO 4-8 100x8x20 cm                                                                                      | kus | 87.717   |          | 3.85     | 337.71      |
| 221/B 1 | 113206111   | Vyrábanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t (chodník)                         | m   | 82.400   | 2.20     |          | 181.28      |
| 221/B 1 | 113204111   | Vyrábanie obrúb s vybúraním lôžka, parkových, -0,04000t (chodník)                                                                  | m   | 83.540   | 1.30     |          | 108.60      |
| 221/B 1 | 113106611   | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov -0,15400 t (chodník)                                                                   |     |          |          |          | 443.30      |

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                            | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|
| 221/B 1 | 979084212   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m      | t  | 46.441   | 9.84     |          | 456.98      |
| 221/B 1 | 979087212   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suliny                                  | t  | 46.441   | 4.20     |          | 195.05      |
| 221/B 1 | 979084216   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t  | 46.441   | 22.80    |          | 1 058.85    |
| 221/B 1 | 979084219   | Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                    | t  | 46.441   | 1.09     |          | 50.62       |
| 221/B 1 | 979087214   | Poplatok za skladovanie suti (nebezpečný odpad)                                                  | t  | 46.441   | 42.50    |          | 1 973.74    |
| 221/A 1 | 917762111   | Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka                 | m  | 165.940  | 9.26     |          | 1 536.60    |
| 9       |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                    |    |          | 6 005.02 | 1 025.54 | 7 030.56    |
| 99      |             | PRESUNY HMÔT                                                                                     |    |          |          |          |             |
| 221/A 1 | 998222011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameníva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu    | t  | 71.994   | 2.65     |          | 190.78      |
| 99      |             | PRESUNY HMÔT                                                                                     |    |          | 190.78   | 0.00     | 190.78      |
|         |             | Práce HSV                                                                                        |    |          | 8 669.88 | 3 721.16 | 12 391.04   |
|         |             | Celkom v EUR                                                                                     |    |          | 8 669.88 | 3 721.16 | 12 391.04   |