# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
**Stavba:** **MODERNIZÁCIA MK V OBCI JANOVCE - bez betónového žľabu**

JKSO:
Miesto: Obec janovce

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Janovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: **ASFALTER, s.r.o.**

IČO: 46075844
IČ DPH: SK2023239746

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **22 506,05** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 23,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 23,00% | **22 506,05** | **5 176,39** |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **27 682,44** |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** **MODERNIZÁCIA MK V OBCI JANOVCE - bez betónového žľabu**

Miesto: **Obec janovce** Dátum: 08.10.2026

Objednávateľ: Obec Janovce Projektant:

Zhotoviteľ: ASFALTER, s.r.o. Spracovateľ: Martin Kočár

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **22 506,05** | **27 682,44** |
| **03** | **SO 03** | 22 506,05 | 27 682,44 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
MODERNIZÁCIA MK V OBCI JANOVCE - bez betónového žľabu
Objekt:
**03 - SO 03**

JKSO:
Miesto: Obec Janovce

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Janovce, okr. Bardejov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: **ASFALTER, s.r.o.**

IČO: 46075844
IČ DPH: SK2023239746

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **22 506,05** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 22 506,05 | 23,00% | 5 176,39 |
| **Cena s DPH** | | **v EUR** | **27 682,44** |

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

08. OKT. 2026

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
MODERNIZÁCIA MK V OBCI JANOVCE - bez betónového žľabu
Objekt:
**03 - SO 03**

Miesto: Obec Janovce
Dátum: 08.10.2026
Objednávateľ: Obec Janovce, okr. Bardejov
Projektant:
Zhotoviteľ: ASFALTER, s.r.o.
Spracovateľ: Martin Kočár

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **22 506,05** |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV | 22 506,05 |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 2 001,14 |
| 5 - KOMUNIKÁCIE | 18 697,22 |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 50,00 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 1 757,69 |

# ROZPOČET

Stavba:
MODERNIZÁCIA MK V OBCI JANOVCE - bez betónového žľabu
Objekt:
**03 - SO 03**

Miesto: Obec Janovce
Dátum: 08.10.2026

Objednávateľ: Obec Janovce, okr. Bardejov
Projektant:
Zhotoviteľ: ASFALTER, s.r.o.
Spracovateľ: Martin Kočár

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **22 506,05** |
| | D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | 22 506,05 |
| | D | 1 | ZEMNE PRÁCE | | | | 2 001,14 |
| 1 | K | 100001111 | Zálievka asfaltová | m | 30,500 | 2,50 | 76,25 |
| | VV | | 20,5+5,0*2 | | 30,500 | | |
| 2 | K | 113117145.S | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového ručne, hr. vrstvy nad 200 do 250 mm, -0,55000t | m2 | 2,500 | 15,00 | 37,50 |
| | VV | | 5,0*0,50 "vysekanie asfaltu pre osadenie BG žľabu" | | 2,500 | | |
| 3 | K | 113151114 | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 | m2 | 475,260 | 1,50 | 712,89 |
| 4 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 18,000 | 4,80 | 86,40 |
| | VV | | 60,0*0,30 "pre parkovisko pri MŠ" | | 18,000 | | |
| 5 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,400 | 1,50 | 8,10 |
| | VV | | 18,0*30/100 "predpoklad 30% lepivosť" | | 5,400 | | |
| 6 | K | 162401101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m | m3 | 18,000 | 20,00 | 360,00 |
| | VV | | 18,0 "zemina z výkopov" | | 18,000 | | |
| 7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 18,000 | 20,00 | 360,00 |
| | VV | | 18,0 "zemina z výkopov" | | 18,000 | | |
| 8 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 18,000 | 20,00 | 360,00 |
| | VV | | 18,0 "zemina z výkopov" | | 18,000 | | |
| | D | 5 | KOMUNIKÁCIE | | | | 18 697,22 |
| 9 | K | 502441030 | Osadenie žľabu s roštom | m | 5,000 | 80,00 | 400,00 |
| *10* | *M* | *484P11436* | *Odvod. žľab BG CLASSIC - ŽĽABOVKOVÝ ŽĽAB alebo ekvivalent* | *kus* | *5,000* | *250,00* | *1 250,00* |
| *11* | *M* | *484P11437* | *Čelná koncová stena žľabu* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
| *12* | *M* | *585555160* | *Mriežkový rošt vrátene spojov. materiálu* | *kus* | *5,000* | *80,00* | *400,00* |
| 13 | K | 573131102.S | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 | m2 | 60,000 | 1,20 | 72,00 |
| | VV | | 60,0 "pri MŠ" | | 60,000 | | |
| 14 | K | 573211111 | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 596,570 | 1,20 | 715,88 |
| | VV | | 536,57+60,0 | | 596,570 | | |
| 15 | K | 577134341.S | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 536,570 | 13,80 | 7 404,67 |
| 16 | K | 577144241.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 536,570 | 13,80 | 7 404,67 |
| 17 | K | 577184431.S | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 60,000 | 15,00 | 900,00 |
| | VV | | 60,0 "pri MŠ" | | 60,000 | | |
| | D | 8 | RÚROVÉ VEDENIA | | | | 50,00 |
| 18 | K | 899231111 | Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | kus | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 19 | K | 899232111 | Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže | kus | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| | D | 9 | OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | 1 757,69 |
| 20 | K | 914001111 | Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž | | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 21 | K | 919735112 | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm | m | 30,500 | 3,50 | 106,75 |
| | VV | | 20,5+5,0*2 | | 30,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 60,783 | 4,50 | 273,52 |
| 23 | K | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 364,698 | 1,00 | 364,70 |
| | VV | | 60,783*6 'Prepočítané koeficientom množstva | | 364,698 | | |
| 24 | K | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 60,783 | 8,50 | 516,66 |
| 25 | K | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 140,957 | 3,20 | 451,06 |